

Механизм кнопки исполнительный XB4 красн. плоский возвратный без фиксации без подсветки PROxima EKF XB4BA-R



Стоимость с НДС

182.71 руб. / шт.

В наличии 19 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **XB4BA-R**

Диаметр отверстия (мм): **22**

Цвет кнопки: **Красный**

С подсветкой: **Нет**

Количество постов: **1**

С возвратной пружиной: **Да**

С надписью: **Нет**

Конструкции кнопки: **Плоская**

Степень защиты (IP) лицевой стороны: **IP54**

Высота наружной части (мм): **43**

С защитной крышкой: **Нет**

С передним, фронтальным кольцом: **Нет**

Конструкция линзы: **Круглая**

Без самовозврата (с фиксацией): **Нет**

Степень защиты с передней стороны (NEMA): **13**



Описание

Сборные кнопки и переключатели 22мм серии ХВ4 предназначены для оперативного управления технологическим оборудованием. Кнопка, линза или переключатель в сборе с креплением арматуры и доп. контактами применяются в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 660В и постоянного напряжения до 400В; устанавливается, например, в постах кнопочных, вводно-распределительных устройствах, устройствах автоматического включения резерва, станциях управления электрическими приводами и т.п. Теперь дизайн не зависит от напряжения и типа контактов, вы можете собрать абсолютно любую необходимую кнопку.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте dev.remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

